# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庁舎等複合施設整備改修建築工事 | 沼田市　下之町　地内 | 建築 | 構造・規模<br>既　存：鉄骨造８階建て　延べ床面積28,845.93㎡<br>公共歩廊127.96㎡<br>改修後：鉄骨造７階建て　延べ床面積24,103.10㎡<br>公共歩廊127.96㎡<br>内容<br>内外装改修、耐震性向上改修、昇降機設備改修、外構改修工事他 | 2,651,400,000 | 群馬県沼田市西倉内町５９３<br>沼田・萬屋・角屋庁舎等複合施設整備改修建築工事特定建設工事共同企業体 | H29.06.02<br>一般競争入札 | | H29.06.16<br>～<br>H30.12.28 | |
| 庁舎等複合施設整備改修機械設備工事 | 沼田市　下之町　地内 | 管 | 構造・規模<br>既　存：鉄骨造８階建て　延べ床面積28,845.93㎡<br>公共歩廊127.96㎡<br>改修後：鉄骨造７階建て　延べ床面積24,103.10㎡<br>公共歩廊127.96㎡<br>内容<br>内外装改修、耐震性向上改修、昇降機設備改修、<br>外構改修等に伴う機械設備改修工事 | 1,215,000,000 | 群馬県沼田市上原町１６８７<br>反町工業㈱・沼田土建㈱・萬屋建設㈱庁舎等複合施設整備改修機械設備工事特定建設工事共同企業体 | H29.06.02<br>一般競争入札 | | H29.06.16<br>～<br>H30.12.28 | |
| 庁舎等複合施設整備改修電気設備工事 | 沼田市　下之町　地内 | 電気 | 構造・規模<br>既　存：鉄骨造８階建て　延べ床面積28,845.93㎡<br>公共歩廊127.96㎡<br>改修後：鉄骨造７階建て　延べ床面積24,103.10㎡<br>公共歩廊127.96㎡<br>内容<br>内外装改修、耐震性向上改修、昇降機設備改修、<br>外構改修等に伴う電気設備改修工事 | 820,800,000 | 群馬県沼田市栄町５３１－１<br>㈱関電工・㈱須田電工庁舎等複合施設整備改修電気設備工事特定建設工事共同企業体 | H29.06.02<br>一般競争入札 | | H29.06.16<br>～<br>H30.12.28 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額<br>（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日<br>一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期<br>（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 玉原湿原木道整備工事 | 沼田市　上発知町地内 | 土木 | 工事延長　L=653.5m<br>木道設置工　複線<br>(W=1.75m)<br>L=272.9m<br>木道設置工　単線<br>(W=1.25m)<br>L=380.6m<br>既設木道撤去工<br>１式<br>仮設工事<br>１式 | 65,880,000 | 群馬県沼田市高橋場町２０１３－５<br>（株）沼建 | H29.06.02<br>随意契約 | 本工事は、玉原湿原内の既設木道老朽に伴う整備改修を行うもので、案件番号290101で一般競争入札に付した結果、落札者がありませんでした。<br>このため、地方自治法施行令167条の2第8項の規定により随意契約にて執行いたしたい。 | H29.06.02<br>～<br>H29.10.31 | |
| 輪組地区　農道災害復旧工事 | 沼田市利根町輪組地内 | 土木 | アスカーブ設置<br>L=640.0m<br>コルゲートフリューム設置　L=6.0m<br>既設側溝改修　1式 | 4,374,000<br>(　5,443,200) | 群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２<br>（有）山藤 | H29.04.20<br>随意契約 | H28年度豪雨により被災した農道の災害復旧工事であり、梅雨時期になる前に完成しないと再被災の恐れがあるため随意契約にて早急に対応いたしたい。 | H29.04.20<br>～<br>H29.06.16<br>(H29.04.20<br>～<br>H29.06.16) | 地権者との立会において、アスカーブ延長増工の要望があり確認の結果、豪雨時に被災する恐れがあると認められるため増工し対応いたしたい。 |
| 国道120号路面復旧工事 | 沼田市　下久屋町地内 | ほ装 | 工事区間延長<br>L=57.9m, W=3.20m～6.95m,A=211.0㎡<br>切削工(t=6cm)<br>A=204.0㎡<br>基層工(t=5cm)<br>A=110.9㎡<br>表層工(t=6cm)<br>A=211.0㎡<br>区画線工<br>L=195.2m | 2,916,000<br>(　2,862,000) | 群馬県沼田市横塚町１０８８－１<br>㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | H29.06.02<br>指名競争入札 | | H29.06.02<br>～<br>H29.07.31<br>(H29.06.02<br>～<br>H29.07.31) | 本工事は、昨年度、送・排水管老朽管布設替工事をした箇所の路面復旧工事です。<br>交通誘導員について、受注者及び関係機関と詳細な配置計画を協議した結果、交通誘導警備員を減ずることが可能となったことから、減額変更にて対応いたしたい。 |
| 県道戸鹿野下之町線路面復旧工事 | 沼田市　鍛冶町　外地内 | ほ装 | 工事区間延長<br>L=143.4m,W=3.00～7.44m,A=477.5㎡<br>舗装打換工(県)<br>L=143.4m,W=3.00～7.20m,A=452.1㎡<br>区画線工　(県)<br>L=279.8m<br>舗装打換工(市)<br>W=3.34～7.44m,A=25.4㎡<br>区画線工　(市)<br>L=5.5m | 5,216,400<br>(　5,216,400) | 群馬県沼田市上沼須町１０７－２<br>小坂建設（株） | H29.06.02<br>指名競争入札 | | H29.06.05<br>～<br>H29.07.31<br>(H29.06.05<br>～<br>H29.07.31) | 本工事の沿線住民からの要望により、市道部本復旧の早期解放をするために、当設計のコンクリート舗装からアスファルト舗装への工法変更及び、民地へ路面排水の流入を抑制するための路肩舗装を施工し、設計内容の変更をいたしたい。 |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額<br>（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日<br>一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期<br>（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区画道路(8-3)舗装工事 | 沼田市　上之町　外地内 | ほ装 | 工事延長<br>L=161.034m(No.0～No.8+1.034)<br>不陸整正 A=877.9㎡<br>As舗装工 t=5cm<br>A=877.9㎡<br>側溝天端調整<br>L=71.0m | 8,164,800<br>(7,970,400) | 群馬県沼田市下久屋町７１８－２２<br>（株）安達組 | H29.06.02<br>指名競争入札 | | H29.06.08<br>～<br>H29.08.10<br>(H29.06.08<br>～<br>H29.08.10) | 側溝天端調整に伴い丁張りを設置したところ、天端調整を計画どおりに実施すると側溝天端が玄関よりも高くなってしまう箇所がある事が判明した。家への出入りに不便を来すことや宅内への雨水の流れ込みを引き起こしてしまうため、同箇所の側溝自体は状態が良いので現状のまま残し、天端調整を減工いたしたい。 |
| 沼田市道路標示整備第１期工事 | 沼田市　上原町　外地内 | 塗装 | 工事延長　L=14.1km<br>区画線工(W=0.15～0.45)L=14.0km<br>区画線工(記号等)<br>L= 0.1km | 7,862,400<br>(8,186,400) | 群馬県前橋市住吉町１－１６－１<br>（株）サンテック | H29.06.02<br>指名競争入札 | | H29.06.02<br>～<br>H29.09.08<br>(H29.06.02<br>～<br>H29.09.08) | 通学路点検を実施した結果、視認性の低下している箇所や補助標示について公安委員会や学校関係者より要望があったため、本工事内において増工し対応いたしたい。 |
| 硯田簡易水道 国道120号外2路線 路面復旧工事 | 沼田市　戸鹿野町地内 | ほ装 | 工事区間延長<br>L=164.0m, W=2.80m～4.70m, A=630.3㎡<br>路面復旧工（Ⅰ）<br>L= 80.5m, A=335.7㎡<br>路面復旧工（Ⅱ）<br>L= 37.5m, A=134.1㎡<br>路面復旧工（Ⅲ）<br>L= 46.0m, A=160.5㎡<br>区画線工<br>L=204.8m | 5,367,600<br>(5,346,000) | 群馬県沼田市下沼田町５３０－２<br>西山建設（株） | H29.06.15<br>指名競争入札 | | H29.06.15<br>～<br>H29.08.31<br>(H29.06.15<br>～<br>H29.08.31) | 本工事は、昨年度、硯田簡易水道組合で配水管布設工事をした箇所の路面復旧工事です。<br>交通誘導員について、受注者及び関係機関と詳細な配置計画を協議した結果、交通誘導警備員（交代要員あり）を減ずることが可能となったことから、減額変更にて対応いたしたい。 |
| 特別支援学校 本管切り回し工事 | 沼田市　東原新町地内 | 水道 | 工事区間延長<br>L=134.3m<br>配水管布設工　HPPE φ100mm　L=132.0m<br>配水管布設工　HIVP φ100mm　L=　1.0m<br>仕切弁設置工　φ100mm　　2基<br>管路土工<br>1式 | 3,596,400 | 群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２<br>（有）山藤 | H29.06.15<br>指名競争入札 | | H29.06.16<br>～<br>H29.11.30 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額<br>（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日<br>一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期<br>（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道桜ヶ丘線路面復旧工事 | 沼田市　桜町　外地内 | ほ装 | 工事区間延長<br>L=158.5m,W=3.62～9.05m,A=832.2㎡<br>切削ｵｰﾊﾞｰﾚｲ工<br>L=158.5m,A=711.7㎡<br>区画線工<br>L=349.4m<br>舗装打換工<br>L= 33.2m,A=120.5㎡<br>区画線工<br>L= 79.0m | 5,572,800<br>(　5,421,600) | 群馬県沼田市高橋場町２０１３－５<br>（株）沼建 | H29.06.15<br>指名競争入札 | | H29.06.15<br>～<br>H29.08.31<br>(H29.06.15<br>～<br>H29.08.31) | 本工事に着手し、表層を切削し基層面を確認したところ、当初想定よりも基層面の状態が良好な箇所があり、それらの区間について目地補修の延長を減じたい。また、交通誘導警備員の配置計画について、当初設計では交代要員有りで設計していたが、施工手法により不要となった。以上のことにより、それらを減工とし、減額変更といたした。 |
| （仮称）利南運動広場造成工事 | 沼田市　沼須町　地内 | 土木 | 敷地造成工　A=51,532㎡<br>掘削工<br>V=28,641.8m3<br>盛土工<br>V=33,476.5m3<br>伐採工　（樹木等）<br>1式 | 24,969,600 | 群馬県沼田市高橋場町２０１３－５<br>（株）沼建 | H29.06.15<br>一般競争入札 | | H29.06.15<br>～<br>H29.12.15 | |
| 薄根小学校屋内運動場非構造部材耐震化対策工事 | 沼田市　善桂寺町地内 | 建築 | 用途：屋内運動場(小学校)<br>工事概要：非構造部材耐震化対策に伴う改修工事一式<br>規模・構造：RC造(屋根鉄骨造)　地上2階<br>延べ面積1,201.0㎡ | 26,784,000<br>(　27,475,200) | 群馬県沼田市下沼田町８０８－１<br>（株）戸部組 | H29.06.15<br>一般競争入札 | | H29.06.15<br>～<br>H29.08.31<br>(H29.06.15<br>～<br>H29.08.31) | 主な変更内容は、建築工事での既存防水層の撤去や足場を架設したことにより、設計時に不可視部分であった箇所の確認が可能となり調査を行った結果、既存防水層からの漏水により、防水層下地に爆裂があることが判明した。爆裂補修と下地調整費が増加するもの。<br>その他に現地調査を行ったところ、大梁や母屋に配線可能なスペースがあり、当スペースを活用して配線することにより、高天井照明器具用の電線管が不要になるため減工するもの。<br>これらのこと等による設計図書の変更。 |
| 都市公園等照明（LED)設置工事 | 沼田市　硯田町　地内 | 電気 | 照明設置工（LEDフード式120W）23基<br>照　明　灯（段付ポールⅠ型（埋込式））23基<br>基礎設置工（Co φ500　H=1.0m）<br>23基 | 11,880,000 | 群馬県沼田市高橋場町４９７６－１<br>柳電気工事（株） | H29.07.07<br>一般競争入札 | | H29.07.13<br>～<br>H29.11.24 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額<br>（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日<br>一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期<br>（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共下水道舗装復旧工事（沼田第１工区） | 沼田市　白岩町　外地内 | ほ装 | [全体]工事延長<br>L=389.9m W=2.45～9.50m<br>[補助]　表層工(再生密粒度AS13)　t=5cm<br>A=1400.0m2<br>表層工(密粒度AS改質II型20)t=5cm<br>A= 152.2m2<br>基層工(再生粗粒度AS20)　t=5cm<br>A= 152.2m2<br>付帯工　1式<br>[市単]　表層工(再生密粒度AS13)　t=5cm<br>A=　16.5m2<br>表層工(再生密粒度AS13)　t=3cm<br>A=　1.1m2<br>付帯工　1式 | 9,374,400<br>(　9,190,800) | 群馬県沼田市下沼田町５３０－２<br>西山建設（株） | H29.07.07<br>一般競争入札 | | H29.07.10<br>～<br>H29.09.22<br>(H29.07.10<br>～<br>H29.09.22) | 舗装復旧にあたり、縦横断計画について一部見直しを行うことにより、マンホール調整工を一部減工いたしたい。また、既存構造物との擦り付けを考慮し、取付舗装箇所の舗装幅員を一部減工いたしたい。 |
| 林道三峰線道路改良工事 | 沼田市　宇楚井町外地内 | ほ装 | 工事延長　L=235.0m<br>W=7.0～3.0m<br>不陸整正工<br>A=990.0㎡<br>表層工(t=4cm)<br>A=990.0㎡ | 3,423,600<br>(　4,438,800) | 群馬県沼田市岡谷町４３３<br>牧野建設（株） | H29.07.07<br>指名競争入札 | | H29.07.07<br>～<br>H29.09.29<br>(H29.07.07<br>～<br>H29.09.29) | 着工後に地元関係者から山頂(本工区)付近の路面状態が悪く車両が通行困難とのことで改善要請があったため、当該箇所を本工事の改良対象としたい。また、これにより現場精査したところ既存砂利厚が長期間の浸食で不足していることが判明したが、本工区付近は勾配が急であり砕石の敷込は有効でないため舗装工を294.3㎡ 増工し工事の完了と維持管理の安定化を図りたい。 |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額<br>（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日<br>一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期<br>（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公共下水道管渠埋設工事（沼田第２工区） | 沼田市　恩田町　地内 | 土木 | 工事延長 L=233.45m<br><br>(補助)L=142.95m<br>管布設工(VUφ200)<br>L=139.2m<br>マンホール工（組立1号、小型塩ビ）5.0箇所<br>取付管(ます工)<br>11(11)箇所<br>付帯工<br>1式<br>(市単)L=90.50m<br>管布設工(VUφ200)<br>L=89.3m<br>マンホール工（小型塩ビ）2.0箇所<br>取付管(ます工)<br>12(12)箇所<br>付帯工<br>1式<br>仮設工<br>1式 | 16,632,000 | 群馬県沼田市下沼田町５３０－２<br><br>西山建設（株） | H29.07.07<br><br>一般競争入札 | | H29.07.10<br>～<br>H29.11.30 | |
| 市道火葬場南線道路補修工事 | 沼田市　東原新町地内 | 土木 | 工事延長　L=93.1m<br>W=1.8～3.9m<br><br>表層工(再生密粒AS13)　t= 5cm<br>A=280.0m2<br>上層路盤工(粒調砕石M-30)　t= 7cm<br>A=280.0m2<br>下層路盤工(再生砕石RC-40)　t=30cm<br>A=280.0m2 | 2,484,000<br><br>(　2,602,800) | 群馬県沼田市久屋原町１３３－３<br><br>（有）ミヤタ総合設備 | H29.07.07<br><br>指名競争入札 | | H29.07.10<br>～<br>H29.10.10<br>(H29.07.10<br>～<br>H29.10.10) | 本工事発注後に周辺住民との再度協議を行ったところ、隣接住民より宅地の将来的な利用形態に合わせた舗装要望があったため、舗装面積を増工する設計変更を行いたい。 |
| 市道沼須土地改良８号線道路補修工事 | 沼田市　沼須町　地内 | ほ装 | 工事延長　L=162.5m<br>W=3.20～3.80m<br>表層工(再生密粒度AS13)　t=0.05<br>A=633.6m2 | 2,592,000 | 群馬県沼田市下久屋町７１８－２２<br><br>（株）安達組 | H29.07.07<br><br>指名競争入札 | | H29.07.11<br>～<br>H29.09.15 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利根北部簡易水道 平川地区 送水管布設工事 | 沼田市　利根町平川地内 | 水道 | 工事区間延長<br>L=475.3m<br>送水管布設工　HPPE φ100㎜　L=475.3m<br>管路土工<br>1式 | 6,804,000 | 群馬県沼田市利根町平川２１３<br>井上総建（有） | H29.07.07<br>指名競争入札 | | H29.07.07<br>～<br>H29.11.30 | |
| 利根北部簡易水道平川地区 配水池付帯工事 | 沼田市　利根町平川地内 | 水道 | 平川配水池付帯工　1式<br>建具付帯設備工　1式<br>配水池塗装工　1式<br>場内配管工（平川・伊香原）1式 | 17,798,400 | 群馬県沼田市利根町平川１２７６<br>岡村工業（株） | H29.07.07<br>一般競争入札 | | H29.07.07<br>～<br>H29.11.30 | |
| 谷地端第２団地外部改修工事 | 沼田市　高橋場町地内 | 建築 | 用途　市営住宅<br>工事概要　外部改修<br>建築工事・電気設備工事一式<br>規模・構造　ＲＣ造<br>Ａ棟　地上６階　延べ面積2,248.22㎡<br>Ｂ棟　地上７階　延べ面積3,786.46㎡ | 89,100,000 | 群馬県沼田市上原町１７５６－２<br>萬屋建設（株） | H29.07.07<br>一般競争入札 | | H29.07.07<br>～<br>H29.11.30 | |
| 利根小学校太陽光発電施設設置工事 | 沼田市　利根町追貝地内 | 電気 | 太陽光発電施設の設置 | 6,318,000 | 群馬県沼田市鍛冶町３９６６－２<br>（株）千吉良電気工事 | H29.07.20<br>随意契約 | 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第２号及び第６号並びに第７号の規定による。詳細は別紙のとおり | H29.07.20<br>～<br>H29.11.30 | |
| 輪組地区　農道災害復旧工事（その２） | 沼田市利根町輪組地内 | 土木 | アスカーブ設置<br>L=207.5m<br>アスカーブ乗入部<br>L=43.2m<br>コルゲートフリューム設置　L=16.0m | 2,937,600 | 群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２<br>（有）山藤 | 随意契約 | H28年度豪雨により被災した農道の災害復旧箇所隣接地において、平成29年6月1日の集中豪雨により新たに被災した箇所の災害復旧工事であり早急な復旧が必要なため随意契約にて対応いたしたい。 | H29.06.19<br>～<br>H29.07.18 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道道祖神15号線道路補修工事 | 沼田市　白沢町上古語父　地内 | 土木 | 工事延長　L=51.6m<br>道路側溝工<br>(500-500)L=51.6m<br>付帯工<br>１式 | 2,689,200 | 群馬県沼田市利根町多那１３９９－２２<br>（有）山藤 | H29.08.09<br>指名競争入札 | | H29.08.09<br>～<br>H29.10.20 | |
| 谷地端団地解体工事 | 沼田市　高橋場町地内 | とび | 用途：市営住宅<br>工事概要：市営住宅解体工事<br>規模・構造：1～6号棟（6戸）PC造 地上2階 延べ面積200.88㎡<br>7～10号棟　（4戸）PC造 地上2階 延べ面積133.92㎡<br>11～14号棟　（4戸）CB造 地上1階 延べ面積128.52㎡<br>15～18号棟　（4戸）CB造 地上1階 延べ面積128.52㎡ | 15,120,000 | 群馬県沼田市高橋場町２０１３－５<br>（株）沼建 | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.09<br>～<br>H29.11.15 | |
| 多那地区　農道災害復旧工事 | 沼田市　利根町多那　地内 | 土木 | 工事延長　L=50m<br>横断側溝設置(300×300)　L=15.0m<br>集水桝改修工<br>１箇所<br>路面補修工（水止め舗装）　２箇所<br>水路流末整備工<br>１箇所<br>堆積土砂撤去<br>１式 | 3,618,000 | 群馬県沼田市利根町多那２２６８<br>（有）佐藤建設工業 | H29.08.17<br>随意契約 | 農道側溝に処理能力を超過する量の雨水が短時間で流入、溢れた排水によって路面の洗掘や土砂堆積が生じ車両等の通行を阻害、また、側溝等の破損や土砂詰まりで排水が滞り、適正な処理に著しく支障を来している。<br>本地区における耕作への影響を考慮すると早急に改善を図る必要があるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号により随意契約とし至急執行いたしたい。 | H29.08.17<br>～<br>H29.09.29 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 防護柵設置工事 | 沼田市内 | とび | 工事延長　L=388m<br>ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（土中建込）<br>L=154.5m<br>ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工（ＣＯ建込）　L=8.0m<br>部材(ﾚｰﾙ)設置工<br>L=225.0m<br>付帯工　1式 | 4,136,400 | 群馬県沼田市清水町<br>４３１１－１<br>（株）平野商店 | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.10<br>～<br>H29.10.30 | |
| 公共下水道管渠埋設工事（沼田第４工区） | 沼田市 白岩町 地内 | 土木 | 工事延長 L=211.5m<br>［補助］工事延長<br>L=209.1m<br>管布設工(VUφ200)<br>L=203.7m<br>マンホール工(組立1号)　5箇所<br>取付管(ます工)<br>17(14)箇所<br>付帯工 1式<br>［市単］工事延長<br>L=2.4m<br>管布設工(VUφ200)<br>L= 2.0m<br>付帯工 1式 | 19,429,200 | 群馬県沼田市利根町<br>青木５９４<br>角石林業（株） | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.10<br>～<br>H29.11.17 | |
| 公共下水道管渠埋設工事（沼田第３工区） | 沼田市　硯田町　地内 | 土木 | 工事延長 L=263.6m<br>管布設工　(VUφ200)　L=171.1m<br>管布設工　(PRPφ200)　L=86.3m<br>マンホール工（組立特0号）　1箇所<br>マンホール工（組立1号）　4箇所<br>マンホール工（小型塩ビ桝）　4箇所<br>取付管（ます工）<br>25(25)箇所<br>付帯工<br>1　式 | 18,630,000 | 群馬県沼田市利根町<br>青木５９４<br>角石林業（株） | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.10<br>～<br>H30.01.26 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老神団地外部改修工事 | 沼田市　利根町老神地内 | 建築 | 用途　市営住宅<br>工事概要　外部改修　建築工事・電気設備工事一式<br>規模・構造　RC造<br>地上4階　延べ面積1,240.40㎡ | 22,680,000 | 群馬県沼田市栄町５９－４<br>角屋工業（株） | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.09<br>～<br>H29.11.30 | |
| 利根小学校屋内運動場非構造部材耐震化改修工事 | 沼田市　利根町追貝地内 | 建築 | 用途：屋内運動場(小学校)<br>工事概要：非構造部材耐震化対策に伴う改修工事一式<br>規模・構造：鉄骨造平屋建て　延べ面積510㎡ | 14,040,000 | 群馬県沼田市西倉内町５９３<br>沼田土建（株） | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.17<br>～<br>H29.11.30 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道桜ヶ丘線老朽管布設替工事 | 沼田市　桜町　地内 | 水道 | 工事区間延長　L=１５１ｍ<br>配水管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ150mm L=148.2m<br>配水管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ250mm L=150.4m<br>仕切弁設置工　φ150mm　３基・φ250mm　２基<br>地下式消火栓設置工（単口）　１基<br>不断水バルブ設置（石綿用）φ125mm　１基<br>給水管接続工　１式（１７軒）<br>配水支管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ100mm　L=8.0m<br>配水支管布設工 DCIP(GX型)＋異形管(GX型)φ200mm　L=6.4m<br>仕切弁設置工　φ100mm　１基・φ200mm　１基<br>配水支管・排泥布設工　HI・VPφ75(50)m　L=17.6m<br>仕切弁設置工　φ75mm　４基<br>仮設給水本管布設・撤去工　ＲＥＰＣＳＧ　80A･50A | 38,556,000 | 群馬県沼田市高橋場町２０１３－５<br>（株）沼建 | H29.08.09<br>一般競争入札 | | H29.08.09<br>～<br>H30.02.20 | |
| 市道東下原線外１路線道路補修工事 | 沼田市　栄町　地内 | 土木 | 工事延長 L=40.63m<br>側溝切下げ L=22.1m<br>Ｕ型側溝 300×400 L=2.0m<br>Ｕ型側溝 300×300 L=16.5m<br>表層 再密As t=5cm A=144.2㎡ | 3,736,800 | 群馬県沼田市下川田町４８４－２<br>（有）建徳 | H29.09.07<br>指名競争入札 | | H29.09.08<br>～<br>H29.12.25 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額<br>（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日<br>一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期<br>（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 砥山地区　農業用水整備工事 | 沼田市　利根町追貝地内 | 土木 | 農業用水管布設工<br>L=760m | 3,024,000<br>(　3,240,000) | 群馬県沼田市利根町追貝５４５<br>昌恒興業（有） | H29.07.25<br>随意契約 | 利根町追貝砥山地区において、少雨による渇水のため既設農業用水の水量が著しく低下し、営農に支障をきたしており早急な対応が必要なため随意契約にて対応いたしたい。 | H29.07.25<br>～<br>H29.08.31<br>(H29.07.25<br>～<br>H29.08.31) | 管路設置において、山肌の斜面などに設置しなければならない箇所があり、管路を安定させる材料などについて増工し対応いたしたい。 |
| 公共下水道管渠埋設工事（沼田第１工区） | 沼田市　東原新町地内 | 土木 | 工事延長 L=173.7m<br>（補助）L=60.7m<br>管布設工(VUφ200)<br>L=59.7m<br>マンホール工(組立特0号,小型塩ビ) 2.0箇所<br>取付管(ます工)<br>5(5)箇所<br>付帯工<br>1式<br>（市単）L=113.0m<br>管布設工(VUφ200)<br>L=111.7m<br>マンホール工(組立特0号,小型塩ビ) 3.0箇所<br>取付管(ます工)<br>9(9)箇所<br>付帯工<br>1式 | 12,225,600 | 群馬県沼田市上原町１６５２<br>目黒建設（有） | H29.09.07<br>一般競争入札 | | H29.09.08<br>～<br>H30.01.31 | |
| 利根北部簡易水道第二配水池流量計設置工事 | 沼田市　利根町追貝地内 | 水道 | 超音波式流量計　φ200　1.0基<br>計装盤　1式 | 7,668,000 | 群馬県高崎市飯塚町１１７４－５<br>藤田水道受託（株） | H29.08.08<br>随意契約 | 本工事は、利根北部簡易水道の給水管理に支障をきたしている第二配水池の配水本管に流量計を設置し、安定した給水管理を図るものです。<br>施工にあたっては、地方自治法第167条の2第5号により、水道施設の施工・維持管理に精通している下記業者より見積を徴し、随意契約致したい。 | H29.08.08<br>～<br>H29.11.30 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桜ケ丘橋橋梁補修工事 | 沼田市　桜町　地内 | ほ装 | 工事区間延長<br>L=68.8m<br>上部補修工<br>伸縮装置補修工<br>L=18.0m<br>橋面防水工(シート系)<br>A=408.8m2<br>橋面防水工(塗膜系)<br>A=177.1m2<br>表層工（密粒AS改質Ⅱ(20) t=5cm)<br>A=408.8m2<br>表層工（密粒AS13 t=3cm)<br>A=177.1m2<br>下部補修工<br>1式 | 20,952,000 | 群馬県沼田市横塚町<br>１０８８－１<br>㈱ｵｰｹﾝｺｰﾎﾟﾚｰｼｮﾝ | H29.09.07<br>一般競争入札 | | H29.09.12<br>～<br>H29.12.15 | |
| 国道120号線外1路線　送・配水老朽管布設替工事 | 沼田市　下久屋町地内 | 水道 | 施工延長　L=132.1m<br>5拡送水管(DCIP(NS)φ450) L=100.2m<br>不断水連絡・バルブ設置(φ450)　各1箇所<br>急排空気弁設置(φ75)　1基<br>中区配水管(DCIP(NS)φ200) L=107.0m<br>不断水連絡・バルブ設置(φ200)　各2箇所<br>急排空気弁設置(φ25)　1基<br>ソフトシール仕切弁設置(φ200・φ100)各1基 | 36,504,000 | 群馬県沼田市白沢町高平１２９２<br>（有）吉澤建材興業 | H29.09.07<br>一般競争入札 | | H29.09.08<br>～<br>H30.02.28 | |
| 電源立地地域対策交付金事業市道高平・尾合線舗装補修工事〈１〉 | 沼田市　白沢町尾合地内 | ほ装 | 舗装補修工事　L=190m<br>W=6.25m<br>オーバーレイ工(細粒度AS13)　t=3cm<br>A=1187.5m2<br>レベリング工　(細粒度AS13)　V=8.0m3<br>区画線工　1式 | 4,266,000 | 群馬県沼田市上原町<br>１６５２<br>目黒建設（有） | H29.09.07<br>指名競争入札 | | H29.09.08<br>～<br>H29.12.15 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道下原支4号線外1路線配水管布設替工事(下水管渠第1工区関連) | 沼田市　東原新町地内 | 水道 | 工事区間延長 L=228.3m<br>配水管布設工　HPPE φ75mm　L=224.1m<br>排泥管布設工　HIVP φ50mm　L= 2.1m<br>仕切弁設置工　φ75mm　3基<br>地上式消火栓設置工　φ75mm　1基<br>給水管接続工　15軒<br>仮設給水本管布設・撤去工　L=186.9m<br>仮設給水管設置・撤去工　14軒 | 9,990,000 | 群馬県沼田市上原町１５８３－２３<br>（有）上毛設備工事 | H29.09.22<br>随意契約 | 本工事は、第7回入札（一般競争入札）において、落札者がなく不調（入札中止）となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号（競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がいない場合）の規定に基づき、水道施設工事全般に精通している下記の業者と見積合わせを行い、工事着手いたしたい。 | H29.09.22<br>～<br>H30.02.16 | |
| 電源立地地域対策交付金事業市道環状線舗装補修工事〈1〉 | 沼田市　西倉内町地内 | ほ装 | 工事延長 L=215.0m W=8.70m<br>路面切削(切削深t=5.0cm) A=1,870.5m2<br>表層工(密粒AS改質Ⅱ型20 t=5.0cm)A=1,870.5m2<br>区画線工<br>１式 | 12,906,000 | 群馬県沼田市西倉内町７３４<br>阿部土建（株） | H29.09.07<br>一般競争入札 | | H29.09.08<br>～<br>H29.12.15 | |
| 電源立地地域対策交付金事業市道南郷赤城山線舗装補修工事<1> | 沼田市　利根町日影南郷　地内 | ほ装 | 工事延長　L=140m W=7.05～7.40m<br>路面切削工　平均切削厚t=4cm　A=871.2m2<br>基層工(再生粗粒度AS20)　t=10cm　A=145.8m2<br>表層工(密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟAS13)　t=5cm A=1,017.0m2<br>区画線工　1式 | 6,426,000 | 群馬県沼田市利根町大原甲１１４５<br>（有）丸星建設 | H29.09.07<br>指名競争入札 | | H29.09.08<br>～<br>H29.12.15 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市道大原老神線道路改良工事 | 沼田市　利根町大原地内 | 土木 | 工事延長　L=65.9m<br>道路側溝工(300-300)　L=17.6m<br>路床置換工(山砕100-0)　t=0.55 V=284.9m3<br>下層路盤工(再生砕石RC40-0)　t=0.15 A=512.1m2<br>上層路盤工(粒度調整砕石M30-0)t=0.10 A=511.8m2<br>表層工(密粒度ギャップAS13)　t=0.05 A=511.5m2<br>付帯工<br>１式 | 9,720,000 | 群馬県沼田市利根町平川２１３<br>井上総建（有） | H29.09.07<br>指名競争入札 | | H29.09.07<br>～<br>H30.01.31 | |
| 沼田中学校太陽光発電設備等設置工事 | 沼田市東原新町地内 | 電気 | 太陽光発電設備　設備容量 21.87kw<br>蓄電池設備　設備容量 15.00kWh | 21,060,000 | 群馬県沼田市上原町１７５６－３８１<br>（株）たけのうち電器 | 随意契約 | 本工事は設計・施工一括発注方式の公募型プロポーザルにより事業者を選定し、太陽光発電設備等の設置工事を行うものです。<br>業者選定にあたっては、プロポーザル実施要領に基づき、提出された設計、施工及び管理についての提案内容を審査し、豊富な経験と高い専門知識から企画内容に優れ見積額も妥当であった事業者を優先交渉者として選定し、設計協議において決定した事項に基づき請負契約を締結するものです。<br>なお、公募型プロポーザルによって請負予定業者を決定する特殊性から地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、随意契約にて執行いたしたい。 | H29.09.04<br>～<br>H30.01.25 | |

# 工事契約状況調書（公表用）

契約日： 平成29年 4月 1日 ～ 平成29年 9月30日

| 工事名 | 工事場所 | 工事の種別 | 工事概要 | 契約金額（変更） | 契約者の住所及び商号又は名称 | 入札見積年月日一般・指名・随契の別 | 随契理由 | 工期（変更） | 契約金額を変更した場合の理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 老神地区融雪施設機器修繕 | 沼田市　利根町老神地内 | 土木 | 老神地区融雪施設機器修繕<br>流量調整バルブ交換<br>１６箇所<br>ボイラー付属機器交換　１式 | 3,456,000 | 群馬県沼田市利根町老神５５１<br>吉本工業（株） | H29.09.13<br>随意契約 | | H29.09.13<br>～<br>H29.11.30 | |
| 林道老神大楊線法面補修工事 | 沼田市　利根町大楊地内 | とび | 工事延長　L=15.0m<br>落石防止工(落石防止網)　A=75.0㎡<br>既設落石防止網<br>A=70.0㎡<br>表層工(t=4cm)<br>A=16.0㎡ | 2,808,000 | 群馬県沼田市利根町老神５５１<br>吉本工業（株） | H29.09.27<br>随意契約 | 林道老神大楊線において落石により既設落石防止網が損傷し機能不全の状態となっている。本路線は林道だが地域の生活路として活用されており、早急に安全確保を図る必要があることから、地方自治法施行令第167の2第5項により至急執行いたしたい。 | H29.09.27<br>～<br>H30.01.31 | |
| 農業基盤整備促進事業（市単分）追貝原地区農道整備工事 | 沼田市利根町追貝地内 | 土木 | 集水桝設置工　２箇所<br>仮設工　１式<br>配水管布設替工　１式 | 2,883,600 | 群馬県沼田市上沼須町１０７－２<br>小坂建設（株） | H29.09.05<br>随意契約 | 本工事は、国庫補助事業農業基盤整備促進事業追貝原地区農道整備工事の市単独工事分であり同工事施工業者である小坂建設㈱と随意契約にて施工いたしたい。 | H29.09.05<br>～<br>H29.10.31 | |