沼田市特定環境保全公共下水道事業（利根処理区）

流量計算書（汚水）

令和8年3月

	排水区域面積 (ha)	単位汚水量			合計	備　考
		家庭汚水	観光汚水			
			日帰り	宿泊		
平川分区	29.6	0.000099			0.000099	
追貝分区	31.7	0.000130			0.00013	
高戸谷分区	11.3	0.000115			0.000115	
大楊分区	1.0	0.000075			0.000075	大楊分区の一部
	10.7	0.000073			0.000073	
老神分区	22.0	0.000105			0.000105	
大原分区	23.0	0.000109			0.000109	
計	129.3					

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

平川分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流出量 汚水量 m^3/s	流出量 総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	計画下水管渠 勾配 ‰	計画下水管渠 流速 m/s	計画下水管渠 流量 m^3/s	計画下水管渠 管底高 起点 m	計画下水管渠 管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
50	0.40	0.40	0.40	0.40	121.50	121.50	0.000040	0.000040	VU管 150	9.6 ～40.0	1.06 ～2.18	0.019 ～0.038	730.000	726.634	732.01 729.03	1.85 2.24	H=0.066 3箇所
		53-2 に流入															
51	0.72	0.72	0.72	0.72	50.00	50.00	0.000072	0.000072	VU管 150	3.0	0.59	0.010	726.782	726.634	728.63 729.03	1.69 2.24	
53-2	0.03	1.15	0.03	1.15	32.00	153.50	0.000115	0.000115	VU管 150	3.0	0.59	0.010	726.614	726.518	729.03 728.89	2.26 2.21	
		53-3 に流入															
53-3	0.81	1.96	0.81	1.96	74.00	227.50	0.000196	0.000196	VU管 150	15.0	1.33	0.024	726.452	725.342	728.89 727.50	2.28 2.00	
		53-6 に流入															
53-4	2.15	2.15	2.15	2.15	50.00	50.00	0.000215	0.000215	VU管 150	3.0	0.59	0.010	723.245	723.095	725.20 727.50	1.80 4.25	
		53-6 に流入															
53-5	0.50	0.50	0.50	0.50	47.00	47.00	0.000050	0.000050	VU管 150	32.0	1.95	0.034	726.902	725.398	728.49 727.50	1.43 1.94	
53-6	0.50	5.11	0.50	5.11	73.00	300.50	0.000511	0.000511	VU管 150	3.0	0.59	0.010	723.075	722.856	727.50 726.02	4.27 3.01	
		56-1 に流入															
55	0.17	0.17	0.17	0.17	49.00	49.00	0.000017	0.000017	VU管 150	3.0	0.59	0.010	723.095	722.948	724.98 726.02	1.73 2.91	
56-1	0.20	5.48	0.20	5.48	37.50	338.00	0.000548	0.000548	VU管 150	3.0	0.59	0.010	722.836	722.723	726.02 724.89	3.03 2.01	
		56-3 に流入															
56-2	0.35	0.35	0.35	0.35	24.00	24.00	0.000035	0.000035	VU管 150	3.0	0.59	0.010	721.126	721.054	723.78 724.89	2.50 3.68	
56-3	0.30	6.13	0.30	6.13	63.50	401.50	0.000613	0.000613	VU管 150	3.0	0.59	0.010	721.034	720.843	724.89 722.94	3.70 1.94	
		57-2 に流入															
57-1	0.07	0.07	0.07	0.07	12.80	12.80	0.000007	0.000007	VU管 150	3.0	0.59	0.010	720.742	720.703	722.10 722.94	1.20 2.08	
57-2	0.55	6.75	0.55	6.75	123.00	524.50	0.000675	0.000675	VU管 150	30.0	1.88	0.033	720.683	716.973	722.94 719.13	2.10 2.00	H=0.020 1箇所
		58-2 に流入															
58-1	0.30	0.30	0.30	0.30	20.00	20.00	0.000030	0.000030	VU管 150	11.0	1.14	0.020	717.692	717.472	719.31 719.13	1.46 1.50	
58-2	0.00	7.05	0.00	7.05	69.00	593.50	0.000705	0.000705	VU管 150	19.0 ～32.0	1.50 ～1.95	0.026 ～0.034	716.947	715.302	719.13 716.96	2.03 1.50	H=0.022 1箇所
59	0.33	7.38	0.33	7.38	123.90	717.40	0.000738	0.000738	VU管 150	11.0 ～50.6	1.14 ～2.45	0.020 ～0.043	715.260	712.987	716.96 715.12	1.54 1.98	H=0.040 2箇所
		62 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

平川分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	計画下水管渠 勾配 ‰	計画下水管渠 流速 m/s	計画下水管渠 流量 m^3/s	計画下水管渠 管底高 起点 m	計画下水管渠 管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
62	0.70	8.08	0.70	8.08	159.10	876.50	0.000808	0.000808	VU管 150	3.0 ～20.0	0.59 ～1.54	0.010 ～0.027	712.977	711.692	715.12 713.35	1.99 1.50	H=0.055 2箇所
63	0.00	8.08	0.00	8.08	138.00	1014.50	0.000808	0.000808	VU管 150	15.0 ～20.0	1.33 ～1.54	0.024 ～0.027	711.662	709.232	713.35 710.89	1.53 1.50	H=0.045 1箇所
64-1	1.00	9.08	1.00	9.08	132.00	1146.50	0.000908	0.000908	VU管 150	3.0 ～13.0	0.59 ～1.24	0.010 ～0.022	708.722	707.606	710.89 709.57	2.01 1.81	H=0.020 1箇所
		64-3 に流入															
64-2	0.10	0.10	0.10	0.10	8.50	8.50	0.000010	0.000010	VU管 150	3.1	0.60	0.011	706.958	706.932	708.79 709.57	1.67 2.48	
64-3	0.64	9.82	0.64	9.82	192.40	1338.90	0.000982	0.000982	VU管 150	3.0 ～11.0	0.59 ～1.14	0.010 ～0.020	706.912	705.682	709.57 707.07	2.50 1.23	H=0.095 4箇所
		102-A に流入															
64-4	0.52	0.52	0.52	0.52	13.00	13.00	0.000052	0.000052	VU管 150	8.6	1.01	0.018	705.572	705.460	706.93 707.07	1.20 1.45	
102-A	0.00	10.34	0.00	10.34	73.35	1412.25	0.001034	0.001034	VU管 75	圧送			706.068	709.008	707.07 710.59	0.92 1.50	圧送管
1	0.04	10.38	0.04	10.38	82.00	1494.25	0.001038	0.001038	HP管 200	3.5	0.56	0.018	708.863	708.556	710.59 711.48	1.50 2.70	H=0.020 1箇所
2-1	0.13	10.51	0.13	10.51	43.00	1537.25	0.001051	0.001051	HP管 200	3.5	0.56	0.018	708.536	708.365	711.48 712.01	2.72 3.42	H=0.020 1箇所
		2-2 に流入															
2-2	0.00	10.51	0.00	10.51	59.00	1596.25	0.001051	0.001051	HP管 200	3.5	0.56	0.018	708.345	708.119	712.01 711.00	3.44 2.65	H=0.020 1箇所
3	0.01	10.52	0.01	10.52	269.75	1866.00	0.001052	0.001052	VU管 200	48.0 ～53.0	2.97 ～3.12	0.093 ～0.098	708.099	684.312	711.00 685.72	2.69 1.20	H=10.739 11箇所
4	0.14	10.66	0.14	10.66	138.70	2004.70	0.001066	0.001066	VU管 200	2.0 ～48.0	0.60 ～2.97	0.019 ～0.093	683.824	671.402	685.72 673.71	1.69 2.10	H=6.500 6箇所
		5-1 に流入															
124-1	0.21	0.21	0.21	0.21	7.95	7.95	0.000021	0.000021	VU管 150	35.0	2.04	0.036	672.260	671.982	673.62 673.71	1.20 1.57	
5-1	0.03	10.90	0.03	10.90	30.00	2034.70	0.001090	0.001090	VU管 200	2.0	0.60	0.019	671.382	671.322	673.71 673.32	2.12 1.79	
		5-2 に流入															
124-2	0.25	0.25	0.25	0.25	7.30	7.30	0.000025	0.000025	VU管 150	27.1	1.79	0.032	672.220	672.022	673.37 673.32	0.99 1.14	
5-2	0.08	11.23	0.08	11.23	24.00	2058.70	0.001123	0.001123	VU管 200	2.0	0.60	0.019	671.302	671.254	673.32 673.85	1.81 2.39	
		6-A に流入															
11-10	0.10	0.10	0.10	0.10	35.00	35.00	0.000010	0.000010	VU管 150	60.0	2.67	0.047	705.742	702.742	707.50 705.07	1.60 2.17	H=0.900 3箇所
11-11	0.95	1.05	0.95	1.05	271.60	867.60	0.000105	0.000105	VU管 150	29.0 ～77.0	1.85 ～3.02	0.033 ～0.053	702.712	688.862	705.07 690.04	2.20 1.02	H=1.545 7箇所
		14 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

平川分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
13	0.15	0.15	0.15	0.15	4.45	4.45	0.000015	0.000015	VU管 150	6.7	0.89	0.016	689.106	689.076	690.23 690.04	0.97 0.81	
14	0.01	1.21	0.01	1.21	11.00	878.60	0.000121	0.000121	VU管 150	49.0	2.41	0.043	688.841	688.302	690.04 689.46	1.04 1.00	
		20 に流入															
15-A	0.64	0.64	0.64	0.64	88.70	88.70	0.000064	0.000064	VU管 75	圧送			684.358	688.378	685.44 689.46	1.00 1.00	圧送管
20	0.70	2.55	0.70	2.55	162.80	1041.40	0.000255	0.000255	VU管 150	10.0 ～25.0	1.09 ～1.72	0.019 ～0.030	688.102	685.092	689.46 686.26	1.20 1.01	H=0.020 3箇所
23	0.04	2.59	0.04	2.59	11.40	1052.80	0.000259	0.000259	VU管 150	36.8	2.09	0.037	685.092	684.672	686.26 685.86	1.01 1.03	
		25-1 に流入															
24	0.30	0.30	0.30	0.30	4.70	4.70	0.000030	0.000030	VU管 150	40.0	2.18	0.038	684.870	684.682	686.34 685.86	1.31 1.02	
25-1	0.61	3.50	0.61	3.50	87.00	1139.80	0.000350	0.000350	VU管 150	33.0 ～41.6	1.98 ～2.22	0.035 ～0.039	684.652	681.272	685.86 682.42	1.05 0.99	H=0.026 1箇所
		25-3 に流入															
25-2	0.20	0.20	0.20	0.20	2.00	2.00	0.000020	0.000020	VU管 150	19.0	1.50	0.026	681.302	681.264	682.43 682.42	0.97 1.00	
25-3	0.15	3.85	0.15	3.85	79.90	1219.70	0.000385	0.000385	VU管 150	20.0 ～38.1	1.54 ～2.12	0.027 ～0.038	681.222	678.542	682.42 679.70	1.04 1.00	H=0.000 1箇所
		27-2 に流入															
26	0.47	0.47	0.47	0.47	20.00	20.00	0.000047	0.000047	VU管 150	14.4	1.30	0.023	678.830	678.542	680.02 679.70	1.03 1.00	
		27-2 に流入															
27-1	0.19	0.19	0.19	0.19	18.00	18.00	0.000019	0.000019	VU管 150	2.4	0.53	0.009	677.499	677.455	679.26 679.70	1.60 2.09	
27-2	0.25	4.76	0.25	4.76	80.00	1299.70	0.000476	0.000476	VU管 150	3.0 ～15.4	0.59 ～1.35	0.010 ～0.024	677.471	676.712	679.70 677.87	2.07 1.00	H=0.024 2箇所
		29 に流入															
28	0.24	0.24	0.24	0.24	4.00	4.00	0.000024	0.000024	VU管 150	29.0	1.85	0.033	676.818	676.702	677.87 677.87	0.89 1.01	
29	0.07	5.07	0.07	5.07	35.00	1334.70	0.000507	0.000507	VU管 150	2.9	0.58	0.010	676.123	676.021	677.87 677.30	1.59 1.12	
		31-1 に流入															
30	0.37	0.37	0.37	0.37	4.00	4.00	0.000037	0.000037	VU管 150	10.0	1.09	0.019	676.182	676.142	677.34 677.30	1.00 1.00	
31-1	0.02	5.46	0.02	5.46	18.00	1352.70	0.000546	0.000546	VU管 150	11.0	1.14	0.020	676.001	675.803	677.30 676.97	1.14 1.01	
		31-3 に流入															
31-2	0.17	0.17	0.17	0.17	4.00	4.00	0.000017	0.000017	VU管 150	17.0	1.42	0.025	675.859	675.791	677.04 676.97	1.02 1.02	

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

平川分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
31-3	0.03	5.66	0.03	5.66	24.00	1376.70	0.000566	0.000566	VU管 150	15.0	1.33	0.024	675.762	675.402	676.97 676.56	1.05 1.00	
		33 に流入															
32	0.36	0.36	0.36	0.36	4.00	4.00	0.000036	0.000036	VU管 150	3.0	0.59	0.010	674.677	674.665	676.50 676.56	1.67 1.74	
33	0.05	6.07	0.05	6.07	61.00	1437.70	0.000607	0.000607	VU管 150	3.0	0.59	0.010	674.645	674.462	676.56 675.86	1.76 1.24	H=0.000 1箇所
		35 に流入															
34	0.13	0.13	0.13	0.13	4.00	4.00	0.000013	0.000013	VU管 150	3.0	0.59	0.010	674.338	674.326	675.90 675.86	1.40 1.38	
35	0.04	6.24	0.04	6.24	42.00	1479.70	0.000624	0.000624	VU管 150	13.0	1.24	0.022	674.236	673.690	675.86 674.90	1.47 1.05	
		37 に流入															
36	0.22	0.22	0.22	0.22	4.00	4.00	0.000022	0.000022	VU管 150	16.3	1.39	0.025	673.807	673.742	674.97 674.90	1.01 1.00	
37	0.02	6.48	0.02	6.48	24.00	1503.70	0.000648	0.000648	VU管 150	19.0	1.50	0.026	673.668	673.212	674.90 674.37	1.07 1.00	
		38-2 に流入															
38-1	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	18.00	0.000000	0.000000	VU管 150	3.0	0.39	0.007	672.461	672.437	673.98 674.37	1.36 1.78	
38-2	0.02	6.50	0.02	6.50	11.00	1514.70	0.000650	0.000650	VU管 150	3.0	0.59	0.010	672.417	672.384	674.37 674.16	1.80 1.62	
		39 に流入															
38-3	0.14	0.14	0.14	0.14	4.00	4.00	0.000014	0.000014	VU管 150	48.0	2.38	0.042	673.193	673.001	674.36 674.16	1.01 1.00	
39	0.05	6.69	0.05	6.69	22.00	1536.70	0.000669	0.000669	VU管 150	3.0	0.59	0.010	672.364	672.298	674.16 673.88	1.64 1.42	
		41 に流入															
40	0.15	0.15	0.15	0.15	4.00	4.00	0.000015	0.000015	VU管 150	22.0	1.61	0.029	672.808	672.720	673.97 673.88	1.00 1.00	
41	0.20	7.04	0.20	7.04	78.00	1614.70	0.000704	0.000704	VU管 150	3.0	0.59	0.010	672.278	671.732	673.88 672.89	1.44 1.00	H=0.320 1箇所
42	0.09	7.13	0.09	7.13	63.85	1678.55	0.000713	0.000713	VU管 150	3.0 ～27.8	0.59 ～1.81	0.010 ～0.032	671.662	670.635	672.89 672.43	1.07 1.64	H=0.760 4箇所
		47-A に流入															
46	1.11	1.11	1.11	1.11	9.70	9.70	0.000111	0.000111	VU管 150	26.8	1.78	0.031	671.532	671.272	673.27 672.43	1.58 1.00	
47-A	0.00	8.24	0.00	8.24	188.60	1867.15	0.000824	0.000824	GNGW管 75	圧送			671.347	676.697	672.43 677.45	1.00 0.67	圧送管
		49-1 に流入															
48	0.36	0.36	0.36	0.36	21.90	21.90	0.000036	0.000036	VU管 150	26.9	1.78	0.032	676.795	676.206	677.99 677.45	1.04 1.09	

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

平川分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	計画下水管渠 勾配 ‰	計画下水管渠 流速 m/s	計画下水管渠 流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
49-1	0.06	8.66	0.06	8.66	65.45	1932.60	0.000866	0.000866	VU管 150	6.0 ～18.0	0.84 ～1.46	0.015 ～0.026	676.185	675.261	677.45 676.43	1.11 1.01	H=0.000 3箇所
		49-3 に流入															
49-2	1.12	1.12	1.12	1.12	40.50	40.50	0.000112	0.000112	VU管 150	6.0	0.84	0.015	675.515	675.272	676.73 676.43	1.06 1.00	
49-3	0.13	9.91	0.13	9.91	92.00	2024.60	0.000991	0.000991	VU管 150	15.1 ～41.0	1.34 ～2.20	0.024 ～0.039	675.241	672.107	676.43 673.85	1.03 1.59	H=-0.004 1箇所
幹線 6-A	0.00	21.14	0.00	21.14	71.45	2130.15	0.002114	0.002114	GNGW管 100	圧送			670.752	671.330	673.85 672.63	2.82 1.02	圧送管
		幹線7 に流入															
141	0.22	0.22	0.22	0.22	60.65	60.65	0.000022	0.000022	VU管 150	69.1 ～111.6	2.86 ～3.64	0.051 ～0.064	678.106	672.376	679.57 673.90	1.31 1.37	H=0.020 1箇所
143	0.05	0.27	0.05	0.27	37.25	112.25	0.000027	0.000027	VU管 150	2.7 ～47.1	0.56 ～2.36	0.010 ～0.042	672.356	671.293	673.90 672.63	1.39 1.18	H=0.020 1箇所
幹線 7	0.09	21.50	0.09	21.50	65.00	2195.15	0.002150	0.002150	VU管 200	2.0	0.60	0.019	671.222	671.092	672.63 674.57	1.20 3.27	1箇所
		幹線8 に流入															
144-1	0.60	0.60	0.60	0.60	16.00	16.00	0.000060	0.000060	VU管 150	41.3	2.21	0.039	673.739	673.079	675.18 674.57	1.28 1.33	
幹線 8	0.42	22.52	0.42	22.52	80.00	2275.15	0.002252	0.002252	VU管 200	2.0 ～2.1	0.60 ～0.62	0.019	671.072	670.912	674.57 673.66	3.29 2.54	H=0.000 2箇所
幹線 9-1	0.00	22.52	0.00	22.52	72.00	2347.15	0.002252	0.002252	VU管 200	18.0 ～48.0	1.82 ～2.97	0.057 ～0.093	670.842	668.132	673.66 669.54	2.61 1.20	H=0.604 1箇所
		幹線9-3 に流入															
9-2	0.47	0.47	0.47	0.47	24.80	24.80	0.000047	0.000047	VU管 150	121.0	3.79	0.067	670.512	667.512	672.28 669.54	1.61 1.87	
幹線 9-3	0.00	22.99	0.00	22.99	50.00	2397.15	0.002299	0.002299	VU管 200	48.0	2.97	0.093	666.932	664.532	669.54 665.94	2.40 1.20	
幹線 10-1	0.76	23.75	0.76	23.75	135.09	2532.24	0.002375	0.002375	VU管 200	1.9 ～35.0	0.58 ～2.53	0.018 ～0.080	664.015	660.320	665.94 663.28	1.72 2.75	H=1.263 3箇所
		幹線10-2 に流入															
145-3	0.24	0.24	0.24	0.24	6.00	6.00	0.000024	0.000024	VU管 150	306.2	6.02	0.106	662.157	660.320	663.43 663.28	1.12 2.80	
幹線 10-2	0.02	24.01	0.02	24.01	27.00	2559.24	0.002401	0.002401	VU管 200	2.0 ～2.3	0.60 ～0.64	0.019 ～0.020	660.320	660.265	663.28 663.06	2.75 2.59	H=0.000 1箇所
		幹線11 に流入															
145-1	0.20	0.20	0.20	0.20	57.00	57.00	0.000020	0.000020	VU管 150	3.0	0.59	0.010	660.452	660.261	661.81 663.06	1.20 2.64	H=0.020 1箇所
		幹線11 に流入															
145-2	0.19	0.19	0.19	0.19	25.00	25.00	0.000019	0.000019	VU管 150	75.0	2.98	0.053	663.595	661.720	665.01 663.06	1.26 1.18	
幹線 11	0.54	24.94	0.54	24.94	172.50	2731.74	0.002494	0.002494	VU管 200	1.9 ～6.0	0.58 ～1.05	0.018 ～0.033	660.245	659.662	663.06 661.86	2.61 1.99	H=0.040 5箇所

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

平川分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		幹線12-1 に流入															
146	0.50	0.50	0.50	0.50	32.00	32.00	0.000050	0.000050	VU管 150	41.0	2.20	0.039	661.814	660.502	663.20 661.86	1.23 1.20	
幹線 12-1	0.02	25.46	0.02	25.46	19.00	2750.74	0.002546	0.002546	VU管 200	48.0	2.97	0.093	659.424	658.512	661.86 659.92	2.23 1.20	
		幹線12-2 に流入															
146-1	0.07	0.07	0.07	0.07	44.00	44.00	0.000007	0.000007	VU管 150	3.0	0.59	0.010	657.439	657.307	658.95 659.92	1.35 2.46	
幹線 12-2	0.29	25.82	0.29	25.82	39.00	2789.74	0.002582	0.002582	VU管 200	2.0	0.60	0.019	657.288	657.210	659.92 660.55	2.42 3.13	
幹線 13-A	0.00	25.82	0.00	25.82	308.80	3098.54	0.002582	0.002582	VU管 100	圧送			658.620	672.272	660.55 673.70	1.82 1.32	圧送管
幹線 14	0.57	26.39	0.57	26.39	78.50	3177.04	0.002639	0.002639	VU管 200	2.1 ～11.0	0.62 ～1.42	0.019 ～0.045	672.152	671.632	673.70 673.19	1.34 1.35	H=0.000 1箇所
		幹線15 に流入															
147	0.28	0.28	0.28	0.28	3.30	3.30	0.000028	0.000028	VU管 150	18.2	1.47	0.026	671.890	671.830	673.20 673.19	1.15 1.20	
幹線 15	0.20	26.87	0.20	26.87	49.50	3226.54	0.002687	0.002687	VU管 200	1.9	0.58	0.018	671.292	671.196	673.19 674.06	1.69 2.66	
		幹線16 に流入															
148	0.25	0.25	0.25	0.25	4.65	4.65	0.000025	0.000025	VU管 150	8.6	1.01	0.018	672.740	672.700	674.11 674.06	1.21 1.20	
幹線 16	0.70	27.82	0.70	27.82	113.00	3339.54	0.002782	0.002782	VU管 200	2.0 ～2.1	0.60 ～0.62	0.019	671.178	670.930	674.06 673.02	2.67 1.88	H=0.020 2箇所
幹線 17	0.24	28.06	0.24	28.06	375.00	3714.54	0.002806	0.002806	VU管 200	1.2 ～194.3	0.46 ～5.98	0.014 ～0.188	670.862	662.572	673.02 664.00	1.95 1.22	H=0.510 10箇所
幹線 18	1.26	29.32	1.26	29.32	320.00	4034.54	0.002932	0.002932	VU管 200	2.0 ～23.0	0.60 ～2.05	0.019 ～0.065	662.572	657.992	664.00 659.40	1.22 1.20	H=0.859 8箇所
		幹線19-1-A に流入															
172-1	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	870.00	0.000000	0.000000	VU管 200	3.5	0.80	0.025	657.133	657.056	658.86 659.04	1.52 1.78	
172-2	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	884.00	0.000000	0.000000	VU管 200	3.5	0.80	0.025	655.573	655.524	659.04 659.25	3.26 3.52	
174	0.68	0.68	0.68	0.68	7.00	891.00	0.000068	0.000068	VU管 200	3.6	0.81	0.025	655.504	655.479	659.25 659.40	3.54 3.71	
幹線 19-1-A	0.00	30.00	0.00	30.00	337.30	4371.84	0.003000	0.003000	DCI管 100	圧送			657.460	667.300	659.40 668.91	1.83 1.50	圧送管
幹線 19-2	0.00	30.00	0.00	30.00	369.24	4741.08	0.003000	0.003000	DCI管 100	圧送			667.300	677.930	668.91 678.61	1.50 0.57	圧送管
幹線 19-3	0.00	30.00	0.00	30.00	140.00	4881.08	0.003000	0.003000	HP管 200	37.1 ～67.4	1.84 ～2.48	0.058 ～0.078	677.930	669.680	678.61 670.34	0.48 0.46	H=0.060 3箇所
		幹線20 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量($m^3/s/ha$)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

追貝分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		平川分区より30.00ha流入															
幹線 20	0.42	30.42	0.42	30.42	186.00	5067.08	0.003180	0.003180	HP管 200	45.0 ～74.0	2.03 ～2.60	0.064 ～0.082	669.660	657.872	670.34 659.23	0.48 1.15	H=2.838 7箇所
		幹線21 に流入															
209	2.14	2.14	2.14	2.14	8.00	8.00	0.000918	0.000918	VU管 150	70.0	2.88	0.051	658.005	657.445	659.43 659.23	1.27 1.63	
幹線 21	0.40	32.96	0.40	32.96	157.00	5224.08	0.004270	0.004270	VU管 200	48.0	2.97	0.093	657.064	647.313	659.23 649.06	1.96 1.54	H=2.210 3箇所
		幹線22-1 に流入															
210	0.71	0.71	0.71	0.71	17.90	17.90	0.000305	0.000305	VU管 150	140.0	4.07	0.072	650.158	647.652	651.53 649.06	1.21 1.25	
幹線 22-1	0.67	34.34	0.67	34.34	77.50	5301.58	0.004862	0.004862	VU管 200	39.8 ～49.0	2.70 ～3.00	0.085 ～0.094	647.282	644.102	649.06 645.92	1.57 1.61	H=0.000 3箇所
		幹線22-2 に流入															
271-2	0.07	0.07	0.07	0.07	7.50	7.50	0.000030	0.000030	VU管 150	20.0	1.54	0.027	644.157	644.007	645.65 645.92	1.34 1.76	
幹線 22-2	0.03	34.44	0.03	34.44	21.60	5323.18	0.004905	0.004905	VU管 200	40.0	2.71	0.085	644.022	643.138	645.92 645.36	1.69 2.01	H=0.020 1箇所
		幹線23 に流入															
271	8.61	8.61	8.61	8.61	2.55	2.55	0.003694	0.003694	VU管 150	20.0	1.54	0.027	643.534	643.483	645.40 645.36	1.71 1.72	
幹線 23	0.45	43.50	0.45	43.50	67.90	5391.08	0.008792	0.008792	VU管 200	12.0	1.48	0.047	643.108	642.253	645.36 644.01	2.04 1.55	H=0.040 2箇所
		幹線24 に流入															
272-2	0.29	0.29	0.29	0.29	22.00	22.00	0.000124	0.000124	VU管 150	15.0	1.33	0.024	642.612	642.282	643.97 644.01	1.20 1.57	
幹線 24	0.27	44.06	0.27	44.06	51.00	5442.08	0.009032	0.009032	VU管 200	25.0	2.14	0.067	642.027	640.752	644.01 642.16	1.78 1.20	
		幹線25 に流入															
290-A	4.84	4.84	4.84	4.84	146.45	146.45	0.002076	0.002076	DCI管 75	圧送			632.868	640.852	634.15 642.16	1.20 1.23	圧送管
幹線 25	0.48	49.38	0.48	49.38	112.70	5554.78	0.011314	0.011314	VU管 200	0.5 ～2.8	0.29 ～0.71	0.009 ～0.022	640.702	640.487	642.16 644.26	1.25 3.57	H=0.020 4箇所
幹線 26	0.48	49.86	0.48	49.86	53.00	5607.78	0.011520	0.011520	VU管 250	2.0	0.71	0.035	640.467	640.341	644.26 643.93	3.53 3.33	H=0.020 2箇所
幹線 27	0.31	50.17	0.31	50.17	68.00	5675.78	0.011653	0.011653	VU管 250	2.0	0.71	0.035	640.321	640.165	643.93 641.72	3.35 1.30	H=0.020 2箇所
		幹線28 に流入															
277	3.84	3.84	3.84	3.84	10.00	10.00	0.001647	0.001647	VU管 150	14.0	1.29	0.023	640.148	640.008	641.85 641.72	1.54 1.55	
幹線 28	0.15	54.16	0.15	54.16	66.50	5742.28	0.013365	0.013365	HP管 250	25.0 ～55.0	1.80 ～2.67	0.088 ～0.131	639.940	637.202	641.72 638.98	1.50 1.50	H=0.064 2箇所

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

追貝分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		幹線29-A に流入															
283	1.52	1.52	1.52	1.52	11.00	11.00	0.000652	0.000652	VU管 150	12.4	1.21	0.021	637.085	636.949	638.95 638.98	1.71 1.87	
幹線 29-A	0.00	55.68	0.00	55.68	127.10	5869.38	0.014017	0.014017	GNGW管 150	圧送			636.173	632.180	638.98 632.67	2.66 0.33	圧送管
幹線 30-1-A	0.00	55.68	0.00	55.68	76.00	5945.38	0.014017	0.014017	DCI管 150	圧送			632.180	630.470	632.67 631.13	0.33 0.50	圧送管
幹線 30-2	0.00	55.68	0.00	55.68	16.00	5961.38	0.014017	0.014017	HP管 300	5.0	0.92	0.065	628.970	628.890	631.13 630.97	1.83 1.75	
		幹線31 に流入															
691	0.54	0.54	0.54	0.54	98.20	98.20	0.000232	0.000232	VU管 150	12.3 ～61.9	1.21 ～2.71	0.021 ～0.048	608.242	604.277	609.60 606.01	1.20 1.58	H=0.029 3箇所
		693 に流入															
692	0.54	0.54	0.54	0.54	40.00	40.00	0.000232	0.000232	VU管 150	15.0	1.33	0.024	604.622	604.022	606.63 606.01	1.85 1.83	
693	0.08	1.16	0.08	1.16	26.00	124.20	0.000498	0.000498	VU管 150	2.3	0.52	0.009	604.002	603.942	606.01 605.61	1.85 1.51	
		695 に流入															
694	0.29	0.29	0.29	0.29	41.00	41.00	0.000124	0.000124	VU管 150	3.0	0.59	0.010	604.112	603.989	604.97 605.61	0.70 1.46	
695	0.33	1.78	0.33	1.78	73.50	197.70	0.000764	0.000764	VU管 150	3.0	0.59	0.010	603.904	603.683	605.61 606.28	1.55 2.44	
696	0.90	2.68	0.90	2.68	69.40	267.10	0.001150	0.001150	VU管 150	20.0	1.54	0.027	603.683	602.293	606.28 603.69	2.44 1.24	
697	0.50	3.18	0.50	3.18	100.90	368.00	0.001364	0.001364	VU管 150	3.0 ～14.0	0.59 ～1.29	0.010 ～0.023	602.266	601.402	603.69 603.28	1.27 1.72	H=0.000 1箇所
698	0.29	3.47	0.29	3.47	66.70	434.70	0.001489	0.001489	VU管 150	3.0	0.59	0.010	601.382	601.181	603.28 603.59	1.74 2.25	1箇所
		703 に流入															
702	2.85	2.85	2.85	2.85	19.80	19.80	0.001223	0.001223	VU管 150	42.4	2.24	0.040	602.992	602.152	604.35 603.59	1.20 1.28	
703	0.00	6.32	0.00	6.32	22.22	456.92	0.002711	0.002711	VU管 150	3.1	0.60	0.011	601.248	601.180	603.59 602.84	2.18 1.50	
704-1	0.00	6.32	0.00	6.32	13.00	469.92	0.002711	0.002711	VU管 150	3.0	0.59	0.010	601.160	601.121	602.84 602.69	1.52 1.41	
704-2	0.00	6.32	0.00	6.32	85.22	555.14	0.002711	0.002711	VU管 150	17.5	1.44	0.025	601.121	599.633	602.69 601.10	1.41 1.31	
		705 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量($m^3/s/ha$)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

高戸谷分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		平川分区より30.00ha流入・追貝分区より25.68ha流入															
幹線 31	0.50	56.18	0.50	56.18	120.60	6081.98	0.014073	0.014073	HP管 300	20.0	1.85	0.131	628.118	621.830	630.97 623.96	2.52 1.80	H=3.880 3箇所
幹線 32-1	0.14	56.32	0.14	56.32	180.50	6262.48	0.014088	0.014088	HP管 300	5.0	0.92	0.065	621.620	620.295	623.96 622.43	2.01 1.81	H=0.430 4箇所
		幹線32-2 に流入															
302-1	2.48	2.48	2.48	2.48	5.00	5.00	0.000278	0.000278	VU管 150	64.0	2.75	0.049	621.042	620.722	622.43 622.43	1.23 1.55	
幹線 32-2	0.00	58.80	0.00	58.80	58.90	6321.38	0.014366	0.014366	HP管 300	5.0	0.92	0.065	620.195	619.800	622.43 621.93	1.91 1.80	H=0.110 1箇所
幹線 33-2	0.37	59.17	0.37	59.17	149.70	6471.08	0.014408	0.014408	HP管 300	9.0	1.24	0.088	619.689	615.766	621.93 617.70	1.91 1.60	H=2.570 2箇所
幹線 33-1	0.90	60.07	0.90	60.07	173.60	6644.68	0.014508	0.014508	HP管 300	9.0	1.24	0.088	615.746	614.040	617.70 615.87	1.62 1.50	H=0.150 3箇所
		幹線34-4 に流入															
314	2.44	2.44	2.44	2.44	16.90	16.90	0.000273	0.000273	VU管 150	105.0	3.53	0.062	615.992	614.217	617.37 615.87	1.22 1.50	
幹線 34-4	0.02	62.53	0.02	62.53	69.80	6714.48	0.014784	0.014784	HP管 300	3.0	0.71	0.050	613.420	613.040	615.87 615.17	2.12 1.80	H=0.170 1箇所
幹線 34-3	0.41	62.94	0.41	62.94	132.70	6847.18	0.014830	0.014830	HP管 300	11.0	1.37	0.097	613.020	611.520	615.17 613.67	1.82 1.82	H=0.040 2箇所
幹線 34-2	0.58	63.52	0.58	63.52	146.70	6993.88	0.014895	0.014895	HP管 300	16.4 ～17.0	1.67 ～1.70	0.118 ～0.120	611.500	608.967	613.67 611.19	1.84 1.89	H=0.070 3箇所
幹線 34-1	0.92	64.44	0.92	64.44	97.80	7091.68	0.014998	0.014998	HP管 300	4.0	0.82	0.058	608.444	608.032	611.19 611.13	2.42 2.77	H=0.020 1箇所
		幹線35-5 に流入															
317	0.60	0.60	0.60	0.60	43.90	43.90	0.000067	0.000067	VU管 200	6.0	1.05	0.033	609.323	609.060	611.22 611.13	1.69 1.86	
幹線 35-5	0.06	65.10	0.06	65.10	11.90	7103.58	0.015072	0.015072	HP管 300	4.0	0.82	0.058	608.012	607.964	611.13 610.77	2.79 2.48	
幹線 35-4	0.19	65.29	0.19	65.29	61.80	7165.38	0.015093	0.015093	HP管 300	33.0	2.38	0.168	607.930	605.870	610.77 608.00	2.51 1.80	H=0.020 1箇所
幹線 35-3	0.58	65.87	0.58	65.87	99.90	7265.28	0.015158	0.015158	HP管 300	4.7 ～25.0	0.89 ～2.07	0.063 ～0.146	605.850	603.367	608.00 605.49	1.82 1.79	H=0.280 4箇所
		幹線35-2 に流入															
35-2-1	0.05	0.05	0.05	0.05	2.30	2.30	0.000006	0.000006	VU管 150	277.4	5.73	0.101	603.690	603.052	605.55 605.49	1.70 2.28	
幹線 35-2	0.32	66.24	0.32	66.24	160.60	7425.88	0.015199	0.015199	HP管 300	31.0	2.30	0.163	603.373	598.150	605.49 600.25	1.79 1.77	H=0.240 3箇所
幹線 35-1	0.44	66.68	0.44	66.68	136.60	7562.48	0.015249	0.015249	HP管 300	33.5 ～36.0	2.39 ～2.48	0.169 ～0.175	597.974	592.900	600.25 595.03	1.95 1.80	H=0.278 4箇所
幹線 36	0.00	66.68	0.00	66.68	109.70	7672.18	0.015249	0.015249	HP管 300	45.0 ～47.0	2.77 ～2.83	0.196 ～0.200	592.900	586.640	595.03 588.77	1.80 1.80	H=1.222 2箇所
幹線 37	0.00	66.68	0.00	66.68	33.00	7705.18	0.015249	0.015249	HP管 300	3.0	0.71	0.050	586.323	582.859	588.77 587.17	2.12 3.98	H=3.360 2箇所

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

高戸谷分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
幹線 38-1	0.00	66.68	0.00	66.68	26.00	7731.18	0.015249	0.015249	HP管 300	45.0	2.77	0.196	582.745	581.575	587.17 585.04	4.10 3.14	
		幹線38-2 に流入															
		追貝分区より6.32ha流入・大揚分区より8.94ha流入															
735-A	0.00	14.96	0.00	14.96	260.30	2521.01	0.003342	0.003342	GNGW管 75	圧送			583.209	584.199	583.99 584.98	0.70 0.70	圧送管
318	0.00	14.96	0.00	14.96	71.00	2592.01	0.003342	0.003342	VU管 150	3.0 ～4.0	0.59 ～0.68	0.010 ～0.012	583.622	583.382	584.98 585.04	1.20 1.50	H=0.000 1箇所
幹線 38-2	0.00	81.64	0.00	81.64	49.80	7780.98	0.010810	0.010810	HP管 300	43.3 ～45.0	2.72 ～2.77	0.192 ～0.196	581.534	579.313	585.04 582.34	3.18 2.70	H=0.020 1箇所
幹線 39	0.00	81.64	0.00	81.64	44.90	7825.88	0.010810	0.010810	HP管 300	3.0	0.71	0.050	579.275	579.140	582.34 581.27	2.74 1.80	
幹線 40-1	0.00	81.64	0.00	81.64	126.00	7951.88	0.010810	0.010810	HP管 300	1.0 ～14.9	0.41 ～1.59	0.029 ～0.113	578.755	577.841	581.27 579.66	2.19 1.49	H=0.540 4箇所
		幹線41-1 に流入															
		幹線40-1・幹線40-19 より流入															
幹線 41-1	0.00	130.00	0.00	130.00	107.40	8059.28	0.032356	0.032356	VU管 450	1.0 ～1.2	0.76 ～0.84	0.121 ～0.133	576.555	576.416	579.66 578.87	2.65 1.99	H=0.020 1箇所
		処理場 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量($m^3/s/ha$)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111
			0.000468			

大揚分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		追貝分区より6.32ha流入															
705	0.05	6.37	0.05	6.37	59.17	614.31	0.002715	0.002715	VU管 150	10.6 ～31.5	1.12 ～1.93	0.020 ～0.034	599.553	597.990	601.10 599.69	1.39 1.54	H=0.020 4箇所
709	0.67	7.04	0.67	7.04	125.70	740.01	0.002764	0.002764	VU管 150	3.0 ～16.5	0.59 ～1.40	0.010 ～0.025	597.056	595.382	599.69 596.74	2.48 1.20	H=0.055 2箇所
710	1.07	8.11	1.07	8.11	127.00	867.01	0.002842	0.002842	VU管 150	6.0 ～16.0	0.84 ～1.38	0.015 ～0.024	595.382	593.518	596.74 595.22	1.20 1.54	H=0.352 1箇所
		712 に流入															
711	0.30	0.30	0.30	0.30	25.00	25.00	0.000022	0.000022	VU管 150	3.0	0.59	0.010	592.829	592.754	594.22 595.22	1.23 2.31	
712	0.17	8.58	0.17	8.58	116.00	983.01	0.002876	0.002876	VU管 150	3.0	0.59	0.010	592.734	592.366	595.22 595.83	2.33 3.31	H=0.020 2箇所
		713 に流入															
708-2	1.03	1.03	1.03	1.03	75.00	75.00	0.000075	0.000075	VU管 150	7.0	0.91	0.016	594.982	594.457	596.97 595.83	1.83 1.22	
713	0.05	9.66	0.05	9.66	182.00	1165.01	0.002955	0.002955	VU管 150	1.0 ～3.0	0.34 ～0.59	0.006 ～0.010	592.346	591.760	595.83 595.01	3.33 3.09	H=0.146 5箇所
714	0.28	9.94	0.28	9.94	289.70	1454.71	0.002976	0.002976	VU管 150	2.0 ～14.0	0.48 ～1.29	0.009 ～0.023	591.740	589.642	595.01 591.64	3.11 1.84	H=0.693 8箇所
715	0.00	9.94	0.00	9.94	66.00	1520.71	0.002976	0.002976	VU管 150	3.0	0.59	0.010	589.642	589.164	591.64 591.18	1.84 1.86	H=0.280 1箇所
716	0.20	10.14	0.20	10.14	114.50	1635.21	0.002990	0.002990	VU管 150	2.9 ～3.0	0.58 ～0.59	0.010	589.144	588.782	591.18 590.32	1.88 1.38	H=0.020 4箇所
		721 に流入															
720	0.32	0.32	0.32	0.32	23.00	23.00	0.000023	0.000023	VU管 150	3.0	0.59	0.010	588.646	588.577	590.30 590.32	1.50 1.59	
721	1.08	11.54	1.08	11.54	167.60	1802.81	0.003092	0.003092	VU管 150	2.0 ～3.0	0.48 ～0.59	0.009 ～0.010	588.557	587.298	590.32 590.17	1.61 2.71	H=0.778 3箇所
722-1	0.20	11.74	0.20	11.74	77.00	1879.81	0.003107	0.003107	VU管 150	3.0 ～3.1	0.59 ～0.60	0.010 ～0.011	587.278	587.025	590.17 589.86	2.73 2.68	H=0.020 2箇所
722-2	0.03	11.77	0.03	11.77	37.30	1917.11	0.003109	0.003109	VU管 150	6.2 ～25.0	0.85 ～1.72	0.015 ～0.030	587.005	586.063	589.86 587.69	2.70 1.47	H=0.266 2箇所
		729-A に流入															
728	1.16	1.16	1.16	1.16	23.50	23.50	0.000085	0.000085	VU管 150	3.0	0.59	0.010	585.766	585.695	587.49 587.69	1.57 1.84	
729-A	0.00	12.93	0.00	12.93	98.80	2015.91	0.003194	0.003194	VU管 75	圧送			586.063	590.208	587.69 590.99	1.55 0.70	圧送管
730	0.67	13.60	0.67	13.60	89.00	2104.91	0.003243	0.003243	VU管 150	34.0 ～46.1	2.01 ～2.34	0.035 ～0.041	589.598	586.032	590.99 587.45	1.23 1.26	H=0.000 1箇所
		732 に流入															
731	0.37	0.37	0.37	0.37	9.00	9.00	0.000027	0.000027	VU管 150	188.7	4.73	0.084	587.123	585.425	587.81 587.45	0.53 1.87	
732	0.06	14.03	0.06	14.03	46.80	2151.71	0.003274	0.003274	VU管 150	3.0	1.51	0.027	585.405	585.265	587.45 586.93	1.89 1.51	

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量($m^3/s/ha$)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

大揚分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		733 に流入															
690	0.93	0.93	0.93	0.93	15.00	15.00	0.000068	0.000068	VU管 150	60.0	2.67	0.047	586.472	585.572	587.90 586.93	1.27 1.20	
733	0.00	14.96	0.00	14.96	109.00	2260.71	0.003342	0.003342	VU管 75	圧送			586.149	583.209	586.93 583.99	0.70 0.70	圧送管
		735-A に流入															
676-1	1.00	1.00	1.00	1.00	208.00	208.00	0.000468	0.000468	VU管 150	3.0 ～20.0	0.59 ～1.54	0.010 ～0.027	600.282	597.672	601.44 598.83	1.00 1.00	H=0.067 3箇所
676-2-A	0.00	1.00	0.00	1.00	798.05	1006.05	0.000073	0.000073	VU管 75	圧送			598.123	609.079	598.83 609.92	0.63 0.76	圧送管
678	0.15	1.15	0.15	1.15	84.50	1090.55	0.000084	0.000084	VU管 150	6.0 ～29.0	0.84 ～1.85	0.015 ～0.033	608.556	607.004	609.92 608.37	1.21 1.21	H=0.020 3箇所
		684-1 に流入															
683	1.91	1.91	1.91	1.91	10.00	10.00	0.000139	0.000139	VU管 150	59.0	2.64	0.047	607.802	607.212	609.11 608.37	1.15 1.00	
684-1	0.00	3.06	0.00	3.06	168.00	1258.55	0.000223	0.000223	VU管 150	14.1 ～95.0	1.29 ～3.35	0.023 ～0.059	606.984	593.612	608.37 594.27	1.23 0.50	H=0.040 5箇所
684-2-A	0.00	3.06	0.00	3.06	125.20	1383.75	0.000223	0.000223	GNGW管 150	圧送			593.612	589.675	594.27 590.69	0.50 0.86	圧送管
		514-A に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

老神分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流出量 汚水量 m^3/s	流出量 総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
		大揚分区より3.06ha流入															
512-1	0.63	3.69	0.63	3.69	10.90	10.90	0.000537	0.000537	VU管 150	3.0	0.59	0.010	588.468	588.435	590.44 590.69	1.81 2.10	
		514-A に流入															
511-1	0.34	0.34	0.34	0.34	10.90	10.90	0.000169	0.000169	VU管 150	3.0	0.59	0.010	589.084	589.051	590.78 590.69	1.54 1.48	
514-A	0.00	4.03	0.00	4.03	151.40	1535.15	0.000706	0.000706	VU管 75	圧送			588.805	593.888	590.69 595.47	1.80 1.50	圧送管
		515 に流入															
510-1	4.72	4.72	4.72	4.72	29.90	29.90	0.001050	0.001050	VU管 200	7.0	1.13	0.036	593.954	593.745	595.69 595.47	1.53 1.52	
		515 に流入															
510-2	0.13	0.13	0.13	0.13	16.00	16.00	0.000065	0.000065	VU管 150	3.0	0.59	0.010	593.627	593.579	595.39 595.47	1.61 1.73	
515	0.34	9.22	0.34	9.22	61.70	1596.85	0.003291	0.003291	VU管 200	2.0	0.60	0.019	592.682	592.538	595.47 594.35	2.58 1.60	H=0.020 2箇所
		517 に流入															
516	0.82	0.82	0.82	0.82	11.40	11.40	0.000408	0.000408	VU管 150	58.8	2.64	0.047	593.350	592.680	594.91 594.35	1.40 1.51	
517	0.75	10.79	0.75	10.79	159.40	1756.25	0.004073	0.004073	VU管 200	2.0 ～63.0	0.60 ～3.40	0.019 ～0.107	592.518	588.507	594.35 590.22	1.62 1.51	H=1.020 5箇所
		521 に流入															
520-A	0.77	0.77	0.77	0.77	62.60	62.60	0.000383	0.000383	VU管 75	圧送			578.838	588.903	580.17 590.22	1.25 1.24	圧送管
521	0.40	11.96	0.40	11.96	65.80	1822.05	0.004656	0.004656	VU管 200	2.0	0.60	0.019	588.487	588.355	590.22 590.75	1.53 2.19	1箇所
		540 に流入															
789	0.80	0.80	0.80	0.80	226.00	226.00	0.000398	0.000398	VU管 150	3.0 ～35.8	0.59 ～2.06	0.010 ～0.036	632.272	628.852	634.66 630.01	2.23 1.00	H=0.083 4箇所
790-A	0.00	0.80	0.00	0.80	314.10	540.10	0.000398	0.000398	VU管 75	圧送			628.928	634.328	630.01 635.61	1.00 1.20	圧送管
		523 に流入															
522-1	0.13	0.13	0.13	0.13	37.00	37.00	0.000065	0.000065	VU管 150	30.7	1.91	0.034	635.389	634.252	636.75 635.61	1.20 1.20	
523	0.00	0.93	0.00	0.93	145.60	685.70	0.000463	0.000463	VU管 150	3.0	0.59	0.010	634.232	633.734	635.61 636.10	1.22 2.21	H=0.060 3箇所
		530 に流入															
529-A	0.19	0.19	0.19	0.19	47.50	47.50	0.000095	0.000095	VU管 75	圧送			631.511	634.568	632.97 636.10	1.38 1.45	圧送管
		530 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

老神分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
528	0.64	0.64	0.64	0.64	34.85	34.85	0.000319	0.000319	VU管 150	14.7	1.32	0.023	635.255	634.742	636.69 636.10	1.28 1.20	
530	0.23	1.99	0.23	1.99	58.00	743.70	0.000991	0.000991	VU管 150	3.0	0.59	0.010	633.714	633.499	636.10 636.42	2.23 2.76	H=0.050 2箇所
		532 に流入															
531	0.59	0.59	0.59	0.59	15.88	15.88	0.000294	0.000294	VU管 150	37.0	2.09	0.037	635.400	634.812	636.76 636.42	1.20 1.45	
532	0.33	2.91	0.33	2.91	75.60	819.30	0.001449	0.001449	VU管 150	3.0 ～170.0	0.59 ～4.49	0.010 ～0.079	633.479	628.782	636.42 630.49	2.78 1.55	H=0.518 2箇所
		539 に流入															
538-1	2.02	2.02	2.02	2.02	32.00	32.00	0.001006	0.001006	VU管 200	115.0	4.60	0.144	632.762	629.082	634.19 630.49	1.22 1.20	
539	0.83	5.76	0.83	5.76	299.90	1119.20	0.001568	0.001568	VU管 200	48.0 ～160.0	2.97 ～5.42	0.093 ～0.170	628.672	588.342	630.49 590.75	1.61 2.20	H=1.637 11箇所
540	0.00	17.72	0.00	17.72	17.65	1839.70	0.007524	0.007524	VU管 250	1.8 ～2.2	0.67 ～0.74	0.033 ～0.037	588.292	586.721	590.75 590.30	2.20 3.32	H=1.536 2箇所
541-2	0.52	18.24	0.52	18.24	88.80	1928.50	0.007783	0.007783	VU管 250	34.8 ～35.0	2.99	0.147	586.690	583.581	590.30 585.34	3.35 1.50	H=0.010 1箇所
541-1	0.30	18.54	0.30	18.54	86.80	2015.30	0.007932	0.007932	VU管 250	5.5	1.18	0.058	583.169	582.692	585.34 584.43	1.91 1.48	1箇所
		544 に流入															
543-A	0.62	0.62	0.62	0.62	153.80	153.80	0.000309	0.000309	VU管 75	圧送			573.658	582.848	574.94 584.43	1.20 1.50	圧送管
544	0.31	19.47	0.31	19.47	60.80	2076.10	0.008396	0.008396	VU管 250	2.0	0.71	0.035	582.672	582.550	584.43 584.86	1.50 2.05	H=0.000 1箇所
		546 に流入															
545-1	0.59	0.59	0.59	0.59	21.00	21.00	0.000294	0.000294	VU管 250	22.2	2.38	0.117	583.655	583.189	585.05 584.86	1.14 1.41	
546	0.40	20.46	0.40	20.46	124.40	2200.50	0.008889	0.008889	VU管 250	2.0 ～59.0	0.71 ～3.89	0.035 ～0.191	582.528	579.318	584.86 581.08	2.07 1.50	H=0.020 3箇所
幹線 40-13	0.01	20.47	0.01	20.47	13.90	2214.40	0.008894	0.008894	VU管 250	16.0	2.02	0.099	578.575	578.353	581.08 580.56	2.25 1.95	
		幹線40-14 に流入															
552-1	0.48	0.48	0.48	0.48	6.90	6.90	0.000239	0.000239	VU管 150	110.0	3.61	0.064	579.595	578.836	581.01 580.56	1.26 1.57	
幹線 40-14	0.05	21.00	0.05	21.00	20.90	2235.30	0.009158	0.009158	VU管 250	16.0	2.02	0.099	578.333	577.999	580.56 580.26	1.97 2.00	
		幹線40-15 に流入															
551	0.66	0.66	0.66	0.66	8.90	8.90	0.000329	0.000329	VU管 150	36.0	2.06	0.036	578.921	578.601	580.29 580.26	1.21 1.50	
幹線 40-15	0.07	21.73	0.07	21.73	30.60	2265.90	0.009521	0.009521	VU管 250	15.9 ～16.0	2.02	0.099	577.979	577.491	580.26 579.45	2.02 1.70	H=0.000 2箇所
		幹線40-16 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

老神分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
555-A	1.71	1.71	1.71	1.71	153.60	153.60	0.000852	0.000852	VU管 75	圧送			574.619	577.868	576.10 579.45	1.40 1.50	圧送管
幹線 40-16	0.60	24.04	0.60	24.04	126.35	2392.25	0.010671	0.010671	VU管 300	2.0 ～2.3	0.81 ～0.87	0.057 ～0.062	577.422	577.064	579.45 580.64	1.72 3.27	H=0.100 5箇所
幹線 40-17	0.02	24.06	0.02	24.06	25.35	2417.60	0.010681	0.010681	VU管 300	1.2 ～2.0	0.62 ～0.81	0.044 ～0.057	577.044	576.957	580.64 580.65	3.29 3.38	H=0.040 2箇所
幹線 40-18	0.14	24.20	0.14	24.20	141.50	2559.10	0.010751	0.010751	VU管 300	2.0	0.81	0.057	576.937	576.614	580.65 580.02	3.40 3.10	H=0.040 2箇所
		幹線40-19 に流入															
		大原分区より24.00ha流入・大揚分区より3.06ha流入															
幹線 40-19	0.00	48.36	0.00	48.36	5.55	2564.65	0.013766	0.013766	VU管 350	1.4	0.76	0.073	576.594	576.586	580.02 579.66	3.07 2.71	
		幹線41-1 に流入															
559	0.43	0.43	0.43	0.43	9.60	9.60	0.000214	0.000214	VU管 150	103.1	3.50	0.062	583.542	582.552	584.99 583.91	1.29 1.20	
		大原分区より24.00ha流入															
幹線 40-11	0.00	23.73	0.00	23.73	40.90	2917.35	0.002800	0.002800	VU管 250	85.0	4.67	0.229	582.269	578.792	583.91 580.27	1.38 1.22	H=0.000 1箇所
		幹線40-12 に流入															
560-1	0.39	0.39	0.39	0.39	11.80	11.80	0.000194	0.000194	VU管 150	45.4	2.32	0.041	579.445	578.909	580.72 580.27	1.12 1.20	
幹線 40-12	0.04	24.16	0.04	24.16	33.00	2950.35	0.003015	0.003015	VU管 250	10.1 ～10.2	1.61	0.079	578.259	577.922	580.27 580.02	1.75 1.84	H=0.000 1箇所
		幹線40-19 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

大原分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	流出量 汚水量 m^3/s	流出量 総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	計画下水管渠 勾配 ‰	計画下水管渠 流速 m/s	計画下水管渠 流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
428-1	0.11	0.11	0.11	0.11	53.00	53.00	0.000012	0.000012	VU管 150	12.0 ～24.0	1.19 ～1.69	0.021 ～0.030	691.112	690.020	692.65 691.69	1.38 1.51	H=0.000 2箇所
428-2	0.37	0.48	0.37	0.48	244.00	297.00	0.000053	0.000053	HP管 200	3.5 ～15.0	0.56 ～1.17	0.018 ～0.037	689.963	687.996	691.69 691.66	1.50 3.44	H=0.080 4箇所
		429 に流入															
427	0.32	0.32	0.32	0.32	60.00	60.00	0.000036	0.000036	HP管 200	20.0	1.35	0.042	690.928	689.728	692.75 691.66	1.60 1.71	
429	0.00	0.80	0.00	0.80	5.50	302.50	0.000089	0.000089	HP管 200	3.5	0.56	0.018	687.976	687.957	691.66 691.79	3.46 3.61	
		431-1-A に流入															
430	0.04	0.04	0.04	0.04	22.00	22.00	0.000004	0.000004	VU管 150	70.0	2.88	0.051	691.697	690.157	693.24 691.79	1.39 1.48	
431-1-A	0.00	0.84	0.00	0.84	143.00	445.50	0.000093	0.000093	VU管 75	圧送			690.708	699.528	691.79 700.81	1.00 1.20	圧送管
431-2	0.38	1.22	0.38	1.22	35.00	480.50	0.000135	0.000135	VU管 150	57.4 ～60.0	2.61 ～2.67	0.046 ～0.047	699.429	697.385	700.81 698.76	1.22 1.22	H=0.000 2箇所
		433 に流入															
432	0.41	0.41	0.41	0.41	15.00	15.00	0.000046	0.000046	VU管 150	14.0	1.29	0.023	697.619	697.409	700.24 698.76	2.46 1.19	
433	0.25	1.88	0.25	1.88	95.80	576.30	0.000209	0.000209	VU管 150	3.0 ～39.6	0.59 ～2.17	0.010 ～0.038	697.318	695.300	698.76 696.86	1.28 1.40	H=0.020 4箇所
		435 に流入															
434	1.43	1.43	1.43	1.43	6.50	6.50	0.000159	0.000159	VU管 150	3.1	0.60	0.011	695.432	695.412	696.65 696.86	1.06 1.29	
435	0.17	3.48	0.17	3.48	52.00	628.30	0.000386	0.000386	VU管 150	2.6 ～3.1	0.55 ～0.60	0.010 ～0.011	695.280	695.105	696.86 699.49	1.42 4.23	H=0.020 2箇所
		439 に流入															
438	0.34	0.34	0.34	0.34	17.10	17.10	0.000038	0.000038	HP管 150	31.9	1.36	0.024	697.863	697.318	699.69 699.49	1.65 2.00	
439	0.15	3.97	0.15	3.97	29.80	658.10	0.000441	0.000441	HP管 200	3.5	0.56	0.018	695.055	694.950	699.49 699.54	4.21 4.36	
		444 に流入															
443	0.60	0.60	0.60	0.60	12.90	12.90	0.000067	0.000067	VU管 150	2.9	0.58	0.010	696.016	695.978	699.43 699.54	3.26 3.40	
		444 に流入															
426	7.13	7.13	7.13	7.13	6.00	6.00	0.000791	0.000791	VU管 150	20.0	1.54	0.027	697.620	697.500	699.46 699.54	1.68 1.88	
444	0.40	12.10	0.40	12.10	106.00	764.10	0.001343	0.001343	HP管 200	2.7 ～3.5	0.49 ～0.56	0.015 ～0.018	694.930	694.533	699.54 699.05	4.38 4.29	H=0.060 3箇所
445-A	0.00	12.10	0.00	12.10	104.15	868.25	0.001343	0.001343	DCI管 75	圧送			697.466	700.236	699.05 702.13	1.50 1.81	圧送管
		447-2 に流入															

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

大原分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	勾配 ‰	流速 m/s	流量 m^3/s	管底高 起点 m	管底高 終点 m	地盤高 起点 終点 m	土被り 起点 終点 m	備考
447-1	0.08	0.08	0.08	0.08	7.50	7.50	0.000009	0.000009	VU管 150	3.1	0.60	0.011	700.473	700.450	702.15 702.13	1.52 1.52	
447-2	0.35	12.53	0.35	12.53	21.00	889.25	0.001391	0.001391	HP管 200	2.8	0.50	0.016	698.744	698.685	702.13 702.88	3.16 3.97	
		447-4 に流入															
447-3	0.36	0.36	0.36	0.36	6.00	6.00	0.000040	0.000040	VU管 150	3.0	0.59	0.010	698.747	698.729	702.70 702.88	3.80 3.99	
447-4	0.02	12.91	0.02	12.91	20.00	909.25	0.001433	0.001433	HP管 200	2.8	0.50	0.016	698.661	698.605	702.88 703.32	3.99 4.49	
		449 に流入															
448	0.23	0.23	0.23	0.23	6.00	6.00	0.000026	0.000026	VU管 150	5.0	0.77	0.014	701.582	701.552	703.24 703.32	1.50 1.61	
449	0.20	13.34	0.20	13.34	157.00	1066.25	0.001481	0.001481	HP管 200	3.0 ～74.3	0.52 ～2.61	0.016 ～0.082	698.583	690.573	703.32 692.32	4.51 1.52	H=0.447 2箇所
		463-1 に流入															
460	3.00	3.00	3.00	3.00	23.00	23.00	0.000333	0.000333	VU管 150	59.3	2.65	0.047	691.935	690.572	693.93 692.32	1.84 1.59	
463-1	0.54	16.88	0.54	16.88	148.00	1214.25	0.001874	0.001874	HP管 200	4.0 ～60.0	0.60 ～2.34	0.019 ～0.074	690.423	687.108	692.32 688.74	1.67 1.41	H=0.171 2箇所
463-2	0.00	16.88	0.00	16.88	14.00	1228.25	0.001874	0.001874	HP管 200	5.0	0.67	0.021	687.088	687.018	688.74 688.65	1.43 1.41	
463-3	1.17	18.05	1.17	18.05	151.00	1379.25	0.002004	0.002004	HP管 200	5.0	0.67	0.021	686.698	685.903	688.65 687.65	1.73 1.52	H=0.030 2箇所
		467-2 に流入															
467-1	0.58	0.58	0.58	0.58	10.00	10.00	0.000064	0.000064	VU管 150	36.0	2.06	0.036	686.302	685.942	687.87 687.65	1.41 1.55	
467-2	0.05	18.68	0.05	18.68	18.00	1397.25	0.002073	0.002073	HP管 200	10.0	0.95	0.030	685.883	685.703	687.65 687.46	1.54 1.53	
467-3	0.25	18.93	0.25	18.93	142.00	1539.25	0.002101	0.002101	HP管 200	10.0 ～75.0	0.95 ～2.62	0.030 ～0.082	685.683	679.203	687.46 680.93	1.55 1.50	H=0.210 3箇所
		幹線40-2 に流入															
476	4.34	4.34	4.34	4.34	35.00	35.00	0.000482	0.000482	VU管 150	105.0	3.53	0.062	682.952	679.277	684.58 680.93	1.47 1.50	
幹線 40-2	0.03	23.30	0.03	23.30	282.10	1821.35	0.002586	0.002586	HP管 200	71.4 ～75.1	2.55 ～2.62	0.080 ～0.082	679.008	657.073	680.93 658.80	1.70 1.50	H=0.808 7箇所
幹線 40-3	0.00	23.30	0.00	23.30	404.30	2225.65	0.002586	0.002586	VU管 200	2.9 ～48.2	0.72 ～2.98	0.023 ～0.093	657.053	651.936	658.80 653.70	1.54 1.56	H=0.084 8箇所
幹線 40-4	0.00	23.30	0.00	23.30	57.05	2282.70	0.002586	0.002586	VU管 200	33.0	2.46	0.077	651.963	650.082	653.70 651.29	1.53 1.00	
幹線 40-5	0.00	23.30	0.00	23.30	71.35	2354.05	0.002586	0.002586	VU管 200	158.3 ～159.4	5.39 ～5.41	0.169 ～0.170	649.796	638.468	651.29 639.90	1.29 1.22	H=0.000 1箇所
幹線 40-6	0.00	23.30	0.00	23.30	128.15	2482.20	0.002586	0.002586	VU管 200	118.1 ～151.4	4.66 ～5.27	0.146 ～0.166	638.345	618.890	639.90 621.04	1.35 1.94	H=1.730 4箇所
幹線 40-7	0.00	23.30	0.00	23.30	159.60	2641.80	0.002586	0.002586	HP管 200	64.0 ～130.0	2.42 ～3.45	0.076 ～0.108	618.870	603.673	621.04 605.10	1.94 1.20	H=0.143 3箇所

分区	平川分区	追貝分区	大揚分区	高戸谷分区	老神分区	大原分区
単位汚水量(m^3/s/ha)	0.000100	0.000429	0.000073	0.000112	0.000498	0.000111

大原分区

管記号	面積 排水面積 各線 ha	面積 排水面積 逓加 ha	面積 換算面積 各線 ha	面積 換算面積 逓加 ha	延長 各線 m	延長 最長 m	汚水量 m^3/s	総水量 m^3/s	計画下水管渠 断面 mm	計画下水管渠 勾配 ‰	計画下水管渠 流速 m/s	計画下水管渠 流量 m^3/s	計画下水管渠 管底高 起点 m	計画下水管渠 管底高 終点 m	計画下水管渠 地盤高 起点 終点 m	計画下水管渠 土被り 起点 終点 m	備考
幹線 40-8	0.00	23.30	0.00	23.30	69.95	2711.75	0.002586	0.002586	VU管 200	99.5 ～100.0	4.28 ～4.29	0.134 ～0.135	603.522	596.542	605.10 597.75	1.37 1.00	H=0.000 1箇所
幹線 40-9	0.00	23.30	0.00	23.30	24.90	2736.65	0.002586	0.002586	VU管 250	16.0	2.02	0.099	590.678	590.280	597.75 595.38	6.81 4.84	
幹線 40-10	0.00	23.30	0.00	23.30	139.80	2876.45	0.002586	0.002586	VU管 250	16.0 ～97.0	2.02 ～4.99	0.099 ～0.245	590.260	582.342	595.38 583.91	4.86 1.31	H=0.173 4箇所
		幹線40-11 に流入															